

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV. számú szerződés módosító közös nyilatkozata

amely létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzata** (7300 Komló, Városház tér 3.) képviseli: Polics József polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.** (7300 Komló, Kossuth L. u. 9., a.sz.: 11543637-2-02; képviseli: Mester Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Szerződés tárgya: Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés
Szerződés kelte: 2012. szeptember 14.

I. számú szerződés módosítás kelte: 2013. augusztus 26.

II. számú szerződés módosítás kelte: 2013. október 30.

III. számú szerződés módosítás kelte: 2014. december 29.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási szerződés VIII. részében szereplő 29. pontot az alábbiak szerint módosítják:

29. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés 4. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 27.550.644,- Ft + Áfa, azaz Huszonhétmillió-ötszázötvenezer-hatszáznegyvennégy forint + Áfa vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 30. pontjában szereplő 3 db rész-számla összege összesen 27.550.644,- Ft+Áfa, vagyis megegyezik a módosított szerződéses összeggel. Tekintettel arra, hogy a fenti 3 db rész-számla már korábban benyújtásra, illetve kifizetésre került, ezért szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződést pénzügyileg rendezettnek, teljesítettnek tekintik.

Szerződésmódosítás indoklása:

Megrendelő a jelen szerződés egyik teljesítési helyszínén (Esze Tamás utca) szennyvízcsatorna hálózatot kíván építeni európai uniós támogatási forrásból. A korábbi szerződésmódosításokkal Megrendelő összhangba kívánta hozni a szennyvízcsatorna építést a csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával. Tekintettel arra, hogy jelenlegi információk szerint a tervezett szennyvízcsatorna nem készülhet el a jelen vállalkozási szerződéshez kapcsolódó projekt befejezési határidejéig, ezért a tervező, a műszaki ellenőr, valamint Vállalkozó nyilatkozatai, javaslatai alapján Megrendelő úgy döntött, hogy a jelen vállalkozási szerződés részét képező Esze Tamás utcai vágás betonburkolatú utat nem építi meg.

A tárgyi vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozat mellékletét képezi a módosított költségvetés.

B' 

Jelen szerződés módosító közös nyilatkozatot felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá.


Komló, 2015. július 20.

Mellékletek:

- Módosított tételes költségvetés


.....
Megrendelő
Polics József polgármester 

KOMLÓ-VÍZ Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 11543637-2-02
Bankszámlaszám: 11992000-02513687


.....
Vállalkozó
Mester Zoltán ügyvezető

Megrendelő részéről ellenjegyzem:


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző 

Megrendelő részéről pénzügyileg
ellenjegyzem:


Aladics Zoltán
Irodavezető
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Iroda

Komló-Víz Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Módosított és csökkentett költségvetés

Projekt:

DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018

Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése Komló város területén.

V.rész:

Komló, Attila u.- Esze Tamás u.(Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés
(TB F elemek helyett rácsos víznyelők beépítése).
(A betonút építéséhez kapcsolódó tételek kinullázva).

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	14 960 173	12 689 128
1.1 Közvetlen önköltség összesen	14 960 173	12 689 128
2.1 ÁFA vetítési alap	27 649 301	
Folyóka- és járdarács beépítésének többletköltsége (vállalkozó költsége)	-98 657	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	27 550 644	



Aláírás
KOMLÓ-VÍZ Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Adószám: 11543637-2-02

Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	35606	45396
Irtás, föld- és sziklamunka	3098344	9420921
Szivárgóépítés, alagsővezés	1094777	860175
Síkalapozás	23220	106920
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Közműcsatorna-építés	10467087	1551930
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	29240	21960
Kőburkolat készítése	0	25080
Betonpálya-burkolat készítése	211899	656746
Útpályatartozékok készítése	0	0
Összesen:	14960173	12689128

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-006-1- 0451007	KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium veszélyt jelző tábla, fényvisszaverő, 700 mm	4	db	2954	4266	11816	17064
2	12-006-1- 0451017	Alumínium tilalmi jelzőtábla, fényvisszaverő, 700 mm	4	db	3834	4266	15336	17064
3	12-006-1- 0451027	Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 700 mm	2	db	3876	4266	7752	8532
4	12-006-3.2	Védődeszkázat készítése, vízszintes	2	m2	351	1368	702	2736
Munkanem összesen:							35606	45396

B'

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.2.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között	250 db	0	5454	0	1363500
2	21-001-1.2.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	15 db	0	13298	0	199470
3	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	170 10 m2	0	2268	0	385560
4	21-001-13.3.1-0631101	Fűvesítés 20%-nál nagyobb rézsűn,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dk/m2	201 10 m2	581	2700	116781	542700
5	21-002-1.7	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	710 m3	2,3	1858	1633	1319180
6	21-003-2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	21 m3	0	6930	0	145530
7	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	659 m3	0	1134	0	747306
8	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	434 m3	0	884	0	383656
9	21-004-4.1.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KÓKA, Pécsvárad	27,3 m3	2076	1606	56675	43844
10	21-004-4.1.2-0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT. Nvékládháza	75,3 m3	2875	1606	216488	120932
11	21-004-4.2.1-0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KÓKA, Pécsvárad	137 m3	2110	990	289070	135630
12	21-004-5.2.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1254 m2	0	308	0	386232

Irtás, föld- és sziklamunka

13	21-004-6.2	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	170 m2	0	212	0	36040
14	21-004-8.1.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	1445 m2	0,46	542	665	783190
15	21-005-1.1.2	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III.	87 m3	0	4086	0	355482
16	21-007-1.1.1.1.1	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,0 m-ig	735 m3	0	900	0	661500
17	21-007-3.3	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50,1-100,0 m között	475 m3	0	1164	0	552900
18	21-008-2.1.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	320 m3	92	310	29440	99200
19	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	961 m3	9,2	1190	8841	1143590
20	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	27,3 m3	9,2	567	251	15479
21	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	71 db	33500	0	2378500	0

Munkanem összesen:

3098344

9420921

Szivárgóépítés, alagsövezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-002-3.2- 0135654	Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100, Csz: 149195	161 m		458	108	73738	17388
2	22-002- 4.4.2- 0138426	Szivárgó építésénél PVC dréncsőhöz idomok elhelyezése, kettős karmantyú, bevezető könyök, kiömlő idom, szivóbekötés, DN 80-100 REHAU RAUDREN PVC dréncső bevezető könyök DN 100, Cikkszám: 140123	5 db		4560	108	22800	540
3	22-003-2.3- 0112410	Szivárgó fenéksatorna, folyóka építése előre elkészített ágyazatra, csömöszölt betonból C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 6,8$ finomsági modulussal	9,5 m3		12117	5058	115112	48051
4	22-003-5.2- 0133011	Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegű Oszályozott kavics, OK 4/16 TT, Nyékládháza	94 m3		3905	5364	367070	504216
5	22-011-8- 0232312	Választó- és szűrőszövet borítása teljes felületre (lemez és a földvisszatöltés közé, valamint a szivárgó test köré), 10 cm-es átfedéssel ACO FRÄNKISCHE opti-flor rothadásálló választó- és szűrőszövet, nagy szakítószilárdságú, 112 cm széles. Rend.sz: 505.70.112	537 m2		961	540	516057	289980
Munkanem összesen:							1094777	860175

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-004-1.2- 0112210	Kibetonozások, kiöntések készítése, csavarlyuk beton kiöntéssel, 0,51-1,20 m mélység között, 0,013 m ³ -ig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	135	db	172	792	23220	106920
Munkanem összesen:							23220	106920

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-2- 0452175	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 10N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	0	t	191880	25524	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Közműcsatorna-építés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-1.1.2	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között	102 m	0	3235	0	329970
2	53-000-4.2	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, 100 cm átmérővel	4 m	0	8538	0	34152
3	53-001-1.2.2.2-0641002	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,40 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm SW Umwelttechnik V 40 KB 40/230/7,5 cm tokos betoncső, gumigyűrűs	158 m	7846	1290	1239668	203820
4	53-001-3.1.1.3-0640064	Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm LEIER TO 60/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel. Cikkszám: HUTJS1129	52 m	12903	1560	670956	81120
5	53-001-31.2.4-0131532	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 200x4.9 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM200/2M-EN	3 m	6360	900	19080	2700
6	53-005-1.1.2.2-0646103	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között CSOMIÉP Beton Melior 100/75/13 szulfátálló aknaakamra künettel és hágcsóval	6 db	38931	7596	233586	45576
7	53-005-5.2.1-0646182	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP Beton Melior 100/50/12 szulfátálló aknamagasító 2 db aknahágcsóval	1 db	12821	4164	12821	4164
8	53-005-5.2.2-0646172	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett CSOMIÉP Beton Melior 100/100/12 szulfátálló aknamagasító 3 db aknahágcsóval	4 db	18437	4020	73748	16080
9	53-005-5.2.2-0646176	CSOMIÉP Beton Melior 100/75/12 szulfátálló aknamagasító 2 db aknahágcsóval	6 db	16346	4020	98076	24120

31

Közműsatorna-építés

10	53-005-9.1.1.1-0646212	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP Beton Melior 100/50/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, MSZ szerint	6 db	11592	6030	69552	36180
11	53-007-5.2-0412050	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel PURATOR-PAYSAGE göv. víznyelőrács Ø 600 mm, C 250 kN terh.o., kerek kerettel, csillapítóbetétrel, Cikkszám: ECPY60BF (RH60P2RD)	6 db	40205	3462	241230	20772
12	53-021-22-0180560	Tűzihorganyzott vízelvezető folyókarács elhelyezése szögacél keretelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, bármely beépítési magasságban NAGÉV P járdarács 2-840x1000, 60x5 főbordával	12 m	33891	540	406692	6480
13	53-021-22-0180561	NAGÉV P járdarács 1-600x1000, 50x5 főbordával	40 m	21610	540	864400	21600
14	53-051-1.1-0646003	Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával	168 m	10311	1020	1732248	171360
15	53-051-1.2-0646005	Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 40-60 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával	54 m	15825	1284	854550	69336
16	53-051-2.2-0646025	Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 60 cm belső árokfenék szélességig CSOMIÉP Beton Melior mederburkoló elem II/60/70 1:1 rézsűvel	190 m	20792	2550	3950480	484500

Munkanem összesen:

10467087

1551930

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, hegesztett acél- és lemezcső, 39 mm külső Ø-ig	40 m	51	144	2040	5760
2	54-005-5.1-0110064	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 20-50 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 40x3,7 mm, 80VSDR11040EN200K	50 m	544	324	27200	16200
Munkanem összesen:						29240	21960

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	33	m	0	760	0	25080
Munkanem összesen:							0	25080

Betonpálya-burkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.1	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	19,5	m3	0	14721	0	287060
2	64-001-4-0430020	Betonburkolat helyreállítása, egyrétegű betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és utókezelés nélkül C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	12,48	m3	16080	18180	200679	226886
3	64-001-11.1-0120445	Meglévő betonburkolat hézagainak kiöntése, cementhabarccsal Helyszínen készített cementhabarcs (TH 0/4 és CEM I. 42,5 keveréke)	255	m	44	560	11220	142800
4	64-002-1.2	ÁTDOLGOZVA 64-002-11-es tételtől Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, 3,01-5,00 m sáv szélesség között	0	m3	0	5862	0	0
Munkanem összesen:							211899	656746

31

Útpályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1- 0020444	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2x2.5	0 db	9499	3042	0	0
2	68-002-2.1- 0020021	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 450 mm EG 1 szín	0 db	6177	1116	0	0
Munkanem összesen:						0	0

31