


3. típusú Mintakeresztelvény

"B" jelű út 0+000 - 0+186,76 km között



1. Tervezett pályaszerkezet:

5 cm AC-11 kopó (50/70) kopóréteg
5 cm AC-11 kötő (50/70) kötőréteg
25 cm M 56 folytonos szemeloszl. útalapréteg
35 cm ágyazati réteg Trg = 90%
Altalaj Trg= 85%