

K I V O N A T

a képviselő-testület 2015. október 1-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 133/2015. (X.1.) sz. határozata

Vízi közmű felújítási keret terhére rekonstrukciós munkák

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a víziközmű felújítási keret terhére történő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést.

A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt víziközmű rekonstrukciós munkák elvégzését nettó 11.334 eFt összköltséggel a költségvetési rendelet „Viziközmű felújítási keret” előirányzat terhére jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

2015. évben a bérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák

- Vízellátás

1. Tűzcsap és tolózár beépítések a meglévő ivóvízhálózaton:

A munkálatok az alábbi helyszíneket tartalmazzák:

- Majális téren 12 fm vezeték kiváltás, csomópont átépítés, és NA 200 tolózár cseréje (946.000,- Ft)
- József Attila utcában 12 fm vezeték kiváltás, csomópont átépítés, 2 db NA 200, 1 db NA100 tolózár, és 1 db NA 100 föld feletti tűzcsap beépítése (343.000,- Ft)
- Zobáki buszfordulónál lévő csomópont átépítése 1 db NA 200 tolózár beépítésével (130.000,- Ft).

Indoklás: A létesítendő tűzcsap a József Attila utcai ingatlanok oltóvíz szükségletét biztosítja. A beépítendő tolózárakkal lehetőség adódik a Kossuth - Víztorony - Gesztenyési ivóvíztározókat összekötő, NA 200 acélvezeték szakaszolására, ürítésére, öblítésére.

A kórház vízellátását biztosító egyik bekötés is erről a vezetékről indul.

A fenti munkák összköltsége nettó 1.419.000,- Ft, de ezen munkák elvégzése elengedhetetlen a Gördülő Fejlesztési Tervben is szerepeltetett, 2 db NA 300 (Zobák-Templom tér) ivóvízvezeték kiváltásának a megvalósításához.

2. Szilvás Vértanúk utcában tolózár csere

Tolózárakna átépítése, 3 db NA 100 tolózár cseréje (215.000,- Ft)

A tolózárak elhasználódtak, üzemzavar esetén nem megbízható a működésük, cseréjük szükséges.

3. Közüzemi-völgy II. ütem

Az 50/2015. (V.7.) sz. határozatban jóváhagyásra került a Közüzemi-völgyben, magáningatlanokon húzódó elhasználódott ivóvízvezeték kiváltásának I. üteme. Az előterjesztésben akkor már jeleztük, hogy az idei év második felében sor kerülhet a rekonstrukció II. ütemére. A II. ütemben építendő vezeték hossz 560 fm, anyaga DK90 KPE, bekerülési költsége nettó 1.750.000,- Ft.

Vízellátás rekonstrukciós igény összesen nettó 3.384 eFt.

- Szennyvízelvezetés és tisztítás

A szennyvíztisztítási technológiából származó - magas víztartalmú - szennyvíziszap víztelenítésére eredetileg két azonos típusú gép állt rendelkezésre. Az alkatrészellátás megszűnése miatt, már csak az egyik gép működik, melynek karbantartásához a másik gép alkatrészei kerültek felhasználásra. Az összetett berendezés mechanikájának kopásai mára olyan szintre jutottak, hogy - azoknak összeadódó hatása miatt - az egyetlen kereskedelemben beszerezhető fő alkatrész (szűrő szalag) rendkívül rövid idő alatt elhasználódik.

Pusztán a szűrő szalagok pótlása évente 1.000.000,- Ft-ot emészt fel. A gép teljes felújítást igényelne, amelynek megvalósítása az egyedi gyártású alkatrészek magas költsége miatt gazdaságtalan lenne. A javaslat egy új szalagszűrő prés berendezés beszerzése, amely most egy egyedi, kedvezményes árajánlat alapján **nettó 7.950.000,- Ft**-ért megvásárolható (**TEKNOFANGHI-MONOBELT NP08-EK spec.** típusú).

A KEHOP pályázati konstrukcióra benyújtani kívánt pályázat műszaki tartalmában is szerepel igényként egy szennyvíziszap víztelenítő berendezés beszerzése, azonban jelenleg kérdéses, hogy egyrészt a támogatott műszaki tartalom része maradhat-e ez a berendezés, másrészt a beruházás időbeni megvalósítása mikorra tehető. Amennyiben a KEHOP pályázatban is sor kerül egy ilyen gép beszerzésére, úgy az eredeti állapotnak megfelelően a telepen 2 db szennyvíziszap víztelenítő gép fog rendelkezésre állni, hosszú távon növelve az üzemeltetés biztonságát.

Viziközmű hálózat rekonstrukciós igénye összesen nettó 11.334 eFt.