

## **Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén - DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018**

Komló Város Önkormányzatának DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosítószámú, „Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén” megnevezésű pályázata az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 159.714.817,- Ft támogatásban részesült. A projekt célja a csapadékvíz elvezető hálózatok, rendszerek fejlesztése a városnak azokon a területein, ahol az elmúlt években a nagy mennyiségű és intenzitású csapadék károkat okozott.

A kivitelezési munkák az első helyszínen 2012. szeptemberében kezdődtek meg, a teljes befejezés 2015. őszére várható, a projekt lezárásának tervezett időpontja: 2015. október 31.

A beruházás keretében az alábbi öt helyszínen kerül sor a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére, bővítésére:

1.Mecsekfalui-vízfolyás 4+531,54-4+847,59 km szelvények közötti szakaszának jókarba helyezése:

A mederfelújítás a Mecsekfalui Klubkönyvtárnál lévő közúti hídtól a 42-44. számú lakóházak közötti közút hídjáig terjed, kb. 316 fm hosszúságban. A meder jókarba helyezése során az alábbi munkák készülnek:

- a mederszelvényben lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása
- a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével
- a két közúti híd alatti mederszelvényben összegyűlt iszap eltávolítása
- a 14. számú lakóháznál, valamint a vízfolyásba oldalról becsatlakozó árkoknál új mederburkolat építése

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 8.500.000,- Ft+ÁFA.

2.Mecsekfalui-vízfolyás 6+154,36-6+969,76 km szelvények közötti szakaszának jókarba helyezése és mederszabályozása:

A mederfelújítás a Vadvirág Vendéglőtől, illetve a szomszédos állatorvosi rendelőtől a Sikonda felé vezető közút alatti átereszig (AVANTI benzinkút) terjed, kb. 815 fm hosszúságban. A meder jókarba helyezése során az alábbi munkák készülnek:

- a mederszelvényben lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása
- a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével
- két szakaszon a meglévő meder helyének korrigálása a biztonságosabb lefolyás érdekében
- a vízfolyás több pontján a mederlépcsőknél, valamint a vízfolyásba oldalról becsatlakozó árkoknál új mederburkolat építése
- az állatorvosi rendelőnél a kökönyösi városrész felől érkező ágnál a régi áteresz átépítés új, fedett burkolt árokelemekkel 42 fm hosszban

A felújítási munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2013. augusztus 2-án került sor. A kivitelezési munkák költsége nettó 28.291.650,- Ft+ÁFA.

### 3.Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04-12+052,84 km szelvények közötti szakaszon:

A mederkorrekció a Kaszánya-pataknak az Engel Adolf utca 45-55. számú lakóházak mögötti szakaszát érinti, ahol a lakóházak között lévő, kis szelvényű patakmeder megszüntetésre kerül és új burkolt patakmeder kerül kialakításra a lakóházaktól távolabb. A mederkorrekció hossza: 120,8 fm. A meder átépítése során az alábbi munkák készülnek:

- a területen lévő növényzet (fák, cserjék) eltávolítása
- a tervben szereplő nagyságú meder kialakítása földkiemeléssel, a felesleges föld elterítésével, majd a mederburkoló elemek elhelyezése

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 16.003.668,- Ft+ÁFA.

### 4.Komló, Kisbattyán településrész belterületi vízrendezés:

A projekt keretében a településrész belterületén az alábbi felújítások valósulnak meg a csapadékvíz elvezető hálózaton:

- a lakóházak előtt mindkét oldalon új burkolt árok építése 758 fm hosszban
- az autóbusz fordulónál a meglévő csapadékvíz elvezető árok felújítása, új átereszek beépítése
- a lakóházak alatti területen a befogadó földárok felújítása, új átközlekedő műtárgy beépítése.

A felújítási munkák 2013. augusztus végéig teljes egészében elkészülnek. A kivitelezési munkák költsége nettó 27.375.921,- Ft+ÁFA.

### 5.Komló, Attila u. – Esze T. u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés:

A beruházás keretében egyrészt a területen található meglévő csapadékvíz elvezető rendszer kerül felújításra, másrészt új csapadéksatorna, illetve árok épül az alábbiak szerint:

- az Attila u. 24-48. számú lakóházak előtti szakaszon új, burkolt csapadékvíz elvezető árok épül 222 fm hosszban. Az árok kiépítése előtt az árok nyomvonalában található meglévő rossz állapotú ivóvízvezetékek kiváltására is sor kerül.
- az Attila utca csapadékvizét összegyűjtő csatorna jelenleg egy magántulajdonú ingatlanra van kivezetve. A beruházás során ez a kivezetés megszüntetésre kerül, és az Attila utcai csapadékvíz elvezető csatorna magántulajdonú ingatlanok érintése nélkül közterületen a Berekvölgyi-vízfolyásba lesz bevezetve
- az Esze Tamás utcában zárt csapadéksatorna épül 210 fm hosszban, amely elvezeti az Attila utcából lejövvő csapadékvizeket, valamint a csapadéksatornával kombinált talajvíz szivárgó révén a területen a talajvizek nagy részét is összegyűjti és elvezeti, ami a talajmozgások, csúszások kialakulását csökkenti

A felújítási munkák 2015. őszére készülnek el teljes egészében. A csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésének kivitelezési költsége nettó 30.189.770,- Ft+ÁFA, míg az ivóvízvezeték kiváltások költsége nettó 7.201.245,- Ft+ÁFA